



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑμεΑ, ΓΟΝΕΩΝ & ΦΙΛΩΝ "ΑΛΚΥΟΝΗ" ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΙΔΑΣ
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 26340 27313
<http://www.alkyoni-amea.gr/>

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
 ΘΕΣΗ: ΠΑΛΛΙΟΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΗΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΑΑ	Περιγραφή εργασιών	Μονάδα Μέτρησης	Προϋπολ. Ποσότητα	Τιμή μονάδος, Προϋπολογισμός	Κόστος (€)
1	ΔΑΠΕΔΑ (Υλικά και εργασία επιστρώσεων διαπέδων-τοιχών με κεραμικά πλακίδια 60*120)	m ²	650	37,00	24.050
2	ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ (Γυψοσανίδα επί μεταλλικού σκελετού με μόνωση ορυκτοβάμβακα πλήρως τοποθετημένη)	m ²	500	36,00	18.000
3	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ (Γυψοσανίδα μίας όψης για επένδυση τοίχου με μόνωση ορυκτοβάμβακα πλήρως τοποθετημένη)	m ²	250	24,00	6.000
4	ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ (Εσωτερικά χωρίσματα με γυψοσανίδα δύο όψεων πλήρως τοποθετημένη)	m ²	120	35,00	4.200
5	ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ (Εσωτερικά χωρίσματα με ινοσανίδα δύο όψεων με μόνωση ορυκτοβάμβακα πλήρως τοποθετημένη)	m ²	80	43,00	3.440
6	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (πλήρης υδραυλική εγκατάσταση ύδρευσης - αποχέτευσης 10 λουτρών - wc και 2 κουζίνες-παρασκευαστήρια.)	τεμ.	12	800,00	9.600
7	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ - WC (Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού λουτρού και wc με είδη υγιεινής, μπαταρίας κ.α.)	τεμ.	10	900,00	9.000
8	ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ (Προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικών θυρών)	τεμ.	26	420,00	10.920
9	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ (Εσωτερικοί σπατουλαριστοί χρωματισμοί)	m ²	1.400	15,00	21.000
10	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ (Πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων)	κατ' αποκοπή	1	16.300,00	16.300
	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (Θέρμανση - ψύξη)	κατ' αποκοπή	1	22.500,00	22.500
11	ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ (Ενεργητική πυρασφάλεια)	κατ' αποκοπή	1	8.515,00	8.515
					153.525

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	153.525
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ 24%	
Σημείωση : Εργοδοτικές εισφορές έχουν καθοριστεί από την εκδοθείσα οικοδομική άδεια και αναθεώρηση αυτής, και επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη του κτιρίου	